潔沛企業股份有限公司

客戶服務管理程序

文件編號：MP-08
制定日期：2025/12/30
版　　本：4.0 版

核　　准	審　　核	製　　訂

文件修訂明細表

修訂日期	版次	修　訂　內　容	修訂者
2025.07.01	1.0	新訂	蔡有為
2025.10.01	2.0	修訂內容	蔡有為
2025.12.01	3.0	新增藥水壽命評估、8D 處理流程時間、變更程序	蔡有為
2025.12.30	4.0	新增客戶 SCM 要求:變更分類、時程、SCM Portal 提報、風險評估與證據文件等。	蔡有為

1.目的：

為客戶提供適時且有效之服務，使本公司出貨之產品能讓客戶接受，以建立公

司與產品之優良形象。

2.範圍：

公司營運過程所有的客戶均使用。

3.權責：

3.1 工程/品管：提供技術資料、風險評估、Control Plan/FMEA、驗證/能力數據

3.2 管理部：各式表單窗口、文件/紀錄彙整與保存

3.3 業務部：客戶溝通與通知、取得客戶書面同意、對外窗口

3.4 最高階層/協理：重大變更核准與對外承諾核可

4.定義：

4.1 SCM（Supplier/Subcon Change Management)：客戶用於供應商提報並取得變更接受之系統與流程。

4.2 重大/輕微/強制/終止(淘汰)變更：依客戶 SCM Policy 定義之通知時程分類。

4.3 WAS/IS：變更前(Was)與變更後(Is)之對照敘述，用於清楚界定變更內容。

4.4 風險評估：以 5M1E（人員/機台/材料/方法/量測/環境）評估對品質、可靠度、交期與安全之影響，並提出控制措施。

5.作業內容：

5.1 顧客需求審查：

5.1.1 客戶有打樣需求時，由業務人員需向客戶溝通及確認樣品加工要求、品質標準等資訊並請客戶提供樣品及相關技術文件，交研發單位評估及打樣。

5.1.2 客戶晶圓清洗需求及加工能力評估：

業務單位依據客戶服務管理程序與客戶溝通加工產品技術要求並將上述要求如基材材質、污染物的種類、產品潔淨度標準、樣品數量，填入【新產品加工評估表】並交給研發單位進行技術分析。

5.2 研發單位依據基材材質、污染物的種類進行製程研究及分析，

- 考量超音波清洗機適用的清洗藥水：

依據廠商提供的產品目錄及藥水特性，挑選合適清洗藥水，進行研究測試，並將測試結果記錄於【藥水測試記錄表】，並將測試結果提交協理判定。

- 考量選擇加工設備及加工治具：

優先採用廠內生產設施、設備或治具，若不符合需求時，口頭向協理報告後，如需求採購時，依據【採購及供應商管理程序】進行請購。

5.3 打樣：

5.3.1 藥水請購及檢驗：依據客戶樣品需求，由研發人員評估清洗藥水用量，並依據【採購及供應商管理程序】提出採購；新購入的清洗藥水由研發人員依據廠商提供的規格書進行測試並將測試結果填入【藥水測試記錄表】。

5.3.2 藥水的壽命評估，依照洗淨後目檢客供品或測試片的去污能力，並輔以影像量測 AOI 缺陷數，由工程部協同品管課針對藥水抽取決定檢測項目，以便針對項目監控並評估更換時機。

5.3.3 生產流程確認

生產單位依據研發單位提供樣品及【新產品試做評估單】確認生產設備、物料、治具完成後通知研發人員隨線確認加工參數、方法、時間等資訊；如果確認正確時開機進行打樣；如果確認內容有誤時，研發人員指導生產人員進行現場調整或修正。

5.3.4 樣品檢測及判定

5.3.4.1 研發人員依據客戶提供的技術要求進行樣品檢測並記錄【品質管理紀錄表（成品)】。

5.3.4.2 若樣品檢測符合要求時由研發人員依據客戶包裝要求進行包裝；並通知業務送樣交客戶判定；樣品若判定不符合時，依據打樣流程重新打樣直至合格為止。

5.4 客戶樣品承認階段：

5.4.1 產品認可：務送樣交客戶判定後需追蹤樣品效果並取得客戶認可；並填寫【樣品測試承認表】經協理核准，保存備查才可接單生產。

5.4.2 材料認可：

新材料時由採購向廠商溝通並提交【SDS、COA】予研發單位進行物料試　驗，物料最終判定結果，依據客戶認可結果認定物料是否合格，若合格

之物料，由研發人員填寫【材料測試承認表】進行材料承認作業，並將【材料測試承認表】交管理部存查。

5.4.3 研發人員：

依據【新產品試做評估單】及生產設備製作【產品加工作業指導書】並依據【文件化資訊管制程序】發行至生產單位使用。

5.4.4 樣品經客戶確認後，由業務依據加工成本進行報價。

5.5 客戶合約或訂單處理：

5.5.1 若客戶要求簽訂合約時，業務部負責審查內容後經協理核准次卡了進行合約簽訂；

5.5.2 客戶下單（書面訂單）時，由業務人員接收後，由協理審查核准後，才可接單。

5.5.3 訂單交期回復：業務人員將訂單資訊告知管理部，管理部據廠內生產情況，確認可交付之交期，並提供業務人員回饋客戶。

5.5.4 出貨作業：

業務人員依據客戶協商交期，製作「出貨單」，交製造單位進行包裝；並由管理部安排貨運送貨。

5.5.5 當訂單內容如規格、數量、品名、單價變更、訂單取消、交期變更等需求，經雙方協調同意修改訂單內容後，由業務修改原訂單內容，並將變更內容通知相關單位知悉。

5.6 客戶抱怨處理：

5.6.1 客訴接收：管理部接獲客戶抱怨/不良品退貨通知。

5.6.2 責任判定：

管理部接獲客戶抱怨/不良品退貨通知並判定責任歸屬客戶或本公司；若責任歸屬為本公司，則請協理前往覆判。

5.6.3 協理覆判：經協理覆判後,依客戶需求來判別事件輕微或重大。

5.6.4 客退流程/原因分析：

5.6.4.1 協理覆判結果若為輕微事件，則進入客退流程依 5.6 退貨處理。

5.6.4.2 協理覆判後,若客戶要求提供報告時，則視為重大事件需分析原因，完成後提供客戶抱怨/處理單或依客戶指定格式報告給客戶。

5.6.4.3 擬定對策：請各責任單位進行商討解決對策並在時限內完成。

5.6.4.4 處理流程：

D	項目 (Discipline)	輸出 Deliverables	標準時限	備註
D0	問題緊急反應	隔離或暫停出貨	24 小時	客戶驗退需立即反應
D1	成立小組	召集相關部門	48 小時	
D2	問題描述(5W1H)	明確定義問題	48 小時	
D3	暫時遏制措施	內外部止血措施	48 小時	
D4	根本原因分析	Fishbone/5Why 含 Occurrence + Escape	5 天	
D5	矯正措施	短/長期對策	5 天	
D6	改善驗證	改善前後數據對比	5 天	
D7	防止再發	SOP/OCAP	7 天	

		更新、訓練		
D8	結案	結案報告	14 天	

5.6.4.5 對策實施：各權責單位依商討之對策確實實施。

5.6.4.6 協理覆判：協理依實施之結果做驗證，並將覆判結果通知各部門。

5.6.4.7 結案/標準化：各責任單位部門使程序標準化統一。

5.6.4.8 管理部回覆客戶：管理部將處理結果回報客戶端。

5.6.4.9 資料保存：管理部回覆客戶後，應將客戶確認結果登錄於登記於「客戶抱怨/處理單」，並歸檔定期檢視與確認，由管理部保管十六年。

5.7 客戶滿意管理：

5.7.1 每年第四季，由管理部針對客戶，對本公司產品或服務之滿意度的調查。

5.7.2 問卷調查:

管理部以電話訪談方式，將其結果登錄於「客戶滿意度調查表」，或將「客戶滿意度調查表」傳真給客戶協助填寫並寄回並回收。

5.7.3 資料收集統計：

收集電訪或是客戶回覆之「客戶滿意度調查表」並進行統計。

5.7.4 趨勢分析：

依「客戶滿意度調查表」中的各項評分,進行統計，其評分方式為: 非常滿意 10 分×次數+滿意 8 分×次數+尚可 6 分×次數+不滿意 4 分×次數+很不滿意 2 分×次數÷客戶總數；做成「客戶滿意度統計表」以利分析。

5.7.5 主管檢核：

將「客戶滿意度調查表」之統計結果及趨勢圖送交客主管檢核,以利主管了解目前客戶對本公司的滿意度及期許,還有競爭對手的狀況，得以調整策略之參考。

5.7.6 改善對策檢討與實施：

若「客戶滿意度統計表」中，單項或平均未達 70 分 ,需依據【不符合及矯正措施管理程序】實施原因分析及改善，以提升客戶之滿意度。

5.7.7 效果確認：

依「客戶滿意度統計表/趨勢圖」低的項目，實際實施之改善對策，與公司相關權責單位做討論，以了解改善的成果。

5.7.8 管理審查會議：

將實際調查之最後結果在管理審查會中提出討論，並保存相關資料。

5.8 供應商變更管理（依客戶 SCM 要求）:

5.8.1 適用情境：凡涉及公司組織、製造地點/產線、認證狀態、檢驗/量測方法或設備、供應商/次階供應商、製程流程、化學品、包裝/標籤、物流/儲存、批次/批號/料號、設備/治具、EHS/安全等變更，且可能影響客戶產品品質、性能、可靠度、清潔度或交期者，均須依本節辦理。

5.8.2 變更分類與提報判定：工程部為主責單位，會同品管課/管理部依變更影響程度判定屬重大、輕微、強制或終止/淘汰變更；如為客戶之供應/委外項目，須以 SCM Portal 提報並取得客戶接受後方可導入。必要時與客戶採購窗口確認分類。

5.8.3 變更通知時程（客戶要求）:(1) 重大變更：至少提前 270 天；(2) 輕微變更：至少提前 90 天；(3) 強制變更：至少提前 270 天；(4) 材料終止/停用/淘汰：至少提前 365 天。上述時程不含認證樣品交付與風險評估提交等前置時間，故內部評估需更早啟動。

5.8.4 內部工程變更申請：責任單位提出《工程變更申請單》，內容至少包含：變更標題、原因、WAS/IS、受影響產品/站點/文件、預定導入日、風險等級與潛在風險、客戶通知需求、所需驗證/認證計畫與資源。

5.8.5 風險評估與證據文件：工程部/品管課須完成並保存客觀證據，並視需要提供客戶：

(1) 5M1E 風險評估與控制措施（含 Occurrence + Escape）;

(2) Control Plan、DFMEA/PFMEA（如適用）及其更新紀錄；

(3) 製程/檢驗能力或 SPC 表現對比（如 STC/管制界限可能受影響，須提出建議之控制界限）;

(4) Qualification 計畫、時程與結果（含樣品提供日期、首批量產日期、最終數據提交日期）;

（5）其他客戶要求之佐證資料（例如物流/溫度記錄、包裝方法、材料穩定性等）。

5.8.6 客戶 SCM Portal 提報流程：由管理部（窗口）建立/維護 SCM 帳號與提報，工程部提供技術內容，品管課提供品質風險與文件。提報內容至少包含：Change Title、Reason、Segment、Supplier MFG Site、Proposed Implementation Date（須符合通知時程）、WAS/IS、風險等級與潛在風險說明，以及上述 5.8.5 之附件證據。

5.8.7 SCM 工作流追蹤與回覆：依 SCM 系統階段（Start/Submitted/Populate/Evaluate/Confirm/Closed（另依決策可能進入 Rework、Rejected））追蹤狀態；若客戶要求補件或 Rework/Revised，管理部需於 2 個工作天內召集工程部/品管課回覆並補齊資料。未獲客戶書面接受前，不得導入變更。

5.8.8 變更導入、樣品與第一批次管制：(1) 依客戶核准條件執行試產/認證；(2) SCM 認證樣品須張貼識別標籤，並於 Packing list/PO 標示；(3) 於 SCM Confirm 階段填寫已導入變更之第一批次 Batch ID 與製造日期 (4) 第一批到貨/出貨前至少 7 天（依客戶庫存與導入計畫）通知客戶 IQC/採購窗口（如適用）。

5.8.9 文件更新、訓練與記錄保存：變更核准後，責任單位須依《文件化資訊管制程序》更新 SOP、檢驗規格、Control Plan/FMEA、表單等，並完成訓練與效果確認；所有變更與提報紀錄（含 SCM 編號、附件、核准證據）由管理部歸檔保存 16 年。

5.8.10 變更案件啟動與單號追溯（ECN ↔ SCM）：

1. 變更啟動：凡可能影響品質/清潔度/可靠性/包裝標籤/供應鏈等變更，皆須依 MP-11（生產作業管理程序）之 5.7 提出工程變更申請單 ECR，完成內部評估與審查，變更導入後需依 MP-11 進行效果驗證，並由業務依本程序回覆。

2. SCM 單號管理：一旦於 SCM Portal 完成提報，必須取得 SCM ID/SCM No. 並回填至：工程變更通知單（ECN），以確保變更案件可由內部單號追溯到客戶 SCM 案件。

5.8.11 客戶批准後導入與 ECN 發行：客戶核准取得後，管理部依 MP-11 開立 ECN，通知內部單位。

6.相關文件：

6.1 不合格品管制程序

6.2 文件化資訊管制程序

6.3 作業管理程序（含工程變更申請/評估）

6.4 採購及供應商管理程序

7. 使用表單：

7.1 客戶抱怨/處理單

7.2 客戶滿意度調查表

7.3 客戶滿意度統計表

7.4 新產品試做評估單

7.5 藥水測試記錄表

7.6 材料測試承認表

7.7 品質管理紀錄表（成品）

7.8 樣品測試承認表