潔沛企業有限公司

生產作業管理程序

文件編號：MP-11

制定日期：2025/07/01

版　　本：1.0 版

核　　准	審　　核	製　　訂

文件修訂明細表

修訂日期	版次	修　訂　內　容	修訂者
2025.07.01	1.0	新訂	蔡有為

1.目的：為有效管制生產與服務提供過程的品質符合要求，特編訂本程序以管控整個提供過程。

2.範圍：凡本公司生產之過程均適用之。

3.權責：

3.1 生產安排與進度跟催：管理部／生產課
3.2 備料／領料：資材課／生產課
3.3 生產準備及製程管制：管理部／生產課
3.4 產品品質檢驗與測試：品管課
3.5 識別與追溯：生產課／品管課
3.6 產品搬運、包裝、保護、出貨與儲存：生產課／資材課
3.7 生產變更需求提出／審核／變更與通知：相關單位／最高階層／管理部。

4.定義：無。

5.作業內容：

5.1 生產管理：

5.1.1 管理部依業務部所發出之「客戶訂購單」，依交期要求安排生產順序，並產出「生產計劃表」及「領料單」以供生產。

5.1.2 生產進度之統計及跟催：生產過程中，管理部須依「生產計劃表」巡視跟催生產進度。

5.2 材料請購及準備：

5.2.1 備料：資材課須依「領料單」規定之生產日期及所需用料進行備料。
5.2.2 請購：庫存不足，由管理部依「採購及供應商管理程序」提出申請及採購。
5.2.3 領料：生產課依「領料單」規定向資材課領料，並開始生產。

5.3 生產管制作業：

5.3.1 各生產單位須依「生產計劃表」之規定，使用適當之生產加工設備及執行生產作業。

5.3.2 各階段生產作業之設備使用需依相關設備作業規範執行作業，並依「設施設備管理程序」維護設備之可用性。

5.3.3 每項產品生產完後，需將當日生產記錄，如投入數量、異常情況等資訊記錄於「生產日報表」並交主管審核。

5.3.4 各生產單位於生產前，需填寫製程參數點檢記錄表，確認各項參數均在範圍內，如有異常請通報管理部處理。

5.4 製程檢驗：

5.4.1 製程檢驗：品管課人員須依「檢驗規範」之規定執行製程檢驗，並將檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」中。

5.5 各項檢驗及測試作業有發現不合格時，依「不合格品管理程序」及「不符合及矯正措施管理程序」執行相關作業。

5.6 識別與追溯：

5.6.1 物料發生異常時，由管理部依據採購明細、入庫單、領料單進行材料使用情況追溯；

5.6.2 產品依據出貨資訊、入庫單、製令單、生產日報由生產單位進行品質異常追溯。

5.6.3 如果生產使用「AOI」檢測時，需依據客戶要求及公司管理特性保存三年以上，由管理部負責備份檢測資料如客戶要求需提供追溯記錄時，由管理部負責提供。

5.7 生產變更（原物料、工程參數）：

5.7.1 需求提出：建立「工程變更申請單」註明變更原因及內容，經單位主管審核後，會簽相關單位。

5.7.2 需求審核：

5.7.2.1 管理部針對變更對產品之交期影響作評估。

5.7.2.2 申請審查之結果須記錄於「工程變更申請單」中，並由協理做最後之核准。

5.7.3 生產變更執行：

5.7.3.1 生產課依審查之結果執行生產變更作業。

5.7.4 變更與通知：

5.7.4.1 審查完成後，由管理部開立「工程變更通知單」，通知相關單位，必要時通知客戶並獲得客戶授權。

5.7.4.2「工程變更通知單」須說明製程規範、檢驗規範及作業說明書是否須變更。

5.8 紀錄保存管理：本程序之相關記錄由相關單位依「文件資訊與知識管制程序」妥予建檔保存與管理。

6.相關文件：

6.1 採購及供應商管理程序
6.2 設施設備管理程序
6.3 文件化資訊管制程序
6.4 原料及成品抽樣與檢驗項目之標準規範
6.5 鑑別與追溯程序
6.6 不合格品管理程序
6.7 不符合及矯正措施管理程序

7.使用表單：

7.1 生產計劃表
7.2 領料單
7.3 工程變更申請單
7.4 工程變更通知單
7.5 生產日報表
7.6 製程參數點檢記錄表